

บัญชีประมาณราคากลาง

ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 8 จำนวน 3 จุด ดังนี้ (1) สายหม่อมอยู่(คลองปูน)ปากบนกว้าง 2.50 เมตร ก้นคลอง กว้าง 1.20 เมตร ลึก 0.80 เมตร ตะกอนหนา 0.30 เมตร ยาว 3,800.00 เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1,824.00 ลูกบาศก์เมตร ขนเศษวัสดุทิ้ง ระยะทาง 1.00 กม.(2)สาย หลังวัดหนองมะค่า (คลองดิน)ปากบนกว้าง 2.40 เมตร ก้นคลอง กว้าง 0.80 เมตร ลึก 0.80 เมตร ตะกอนหนา 0.50 เมตร ยาว 2,00.00 เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1,365.00 ลูกบาศก์เมตร (3)สายรางจิก(คลองปูน)ปากบนกว้าง 2.00 เมตร ก้นคลอง กว้าง 0.80 เมตร ลึก 0.80 เมตร ตะกอนหนา 0.30 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 450.00 ลูกบาศก์เมตร รวมปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 3,639.00ลูกบาศก์เมตร ดำเนินการ ณ สถานที่ หมู่ที่ 8 ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

วันที่ประมาณราคา - 6 ส.ค. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุสิ่งของ		แรงงาน		รวมวัสดุสิ่งของ และแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน(บาท)	หน่วยละ	จำนวนเงิน(บาท)		
1	งานதாகกลาง								
	1.1 ค่าதாகกลาง	14,800.00	ตร.ม.			1.24	18,352.00	18,352.00	
2	งานดิน								
	2.1 ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	3,639.00	ลบ.ม.			27.53	100,181.67	100,181.67	
3	งานขนเศษวัสดุทิ้ง								
	3.1ค่าขนส่ง(รถ6ล้อ)ระยะทาง 1.00 กม	1,500.00	ลบ.ม.			19.10	28,650.00	28,650.00	
รวมราคาวัสดุสิ่งของและแรงงาน								147,183.67	