

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านนายทองสุข

ปริมาณงาน ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านนายทองสุข โดยการเจาะบ่อบาดาลชนิดเปิด ๒ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 120.00 เมตร ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า

3.00 ลบ.ม. พร้อมขั้วถึงประปาชนิดถังเหล็กแบบทรงกลมใหญ่ ขนาดความสูง 20.00 ลูกบาศก์เมตร ความสูง 20.00 เมตร ซ่อมแซมทำฝายใหม่และติดตั้งสูงน้ำแบบซึมมีล
ติดตั้งขนาด 3 แกรงน้ำ จำนวน 1 ชุด และเชื่อมต่อระบบส่งน้ำเข้าสู่แนวท่อเดิม ติดตั้งฝายประชาชนสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ฝาย

สถานที่ หมู่ที่ 1 ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

16 ก.ก. 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานบ่อบาดาล								
1.1	เจาะบ่อบาดาลชนิดเปิด ๒ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 20 เมตร ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 3 ลบ.ม.	1.00	บ่อ					170,700.00	
								170,700.00	
									รวม 1
2	งานขุดล้างประปา								
2.1	งานขุดราก คอนกรีตเสริมเหล็กชนิดไม่คอกเสาเข็ม (ตามแบบที่ อบต. กำหนด)	1.00	ชุด	75,000.00	55,000.00	10,000.00	10,000.00	65,000.00	
2.2	งานติดตั้งประปา (ถังเหล็กกับน้ำทรงผสมปูน) ขนาดความสูง 20 ลบ.ม. สูง 20 เมตร พร้อมซ่อมแซม พ่นทรายที่ฝาย ทาสีภายนอกและภายใน ขั้วจุดติดตั้ง	1.00	ถัง		0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	
2.3	งานระบบไฟฟ้า	1.00	ระบบ	5,000.00	5,000.00	3,000.00	3,000.00	8,000.00	
2.4	งานเชื่อมต่อระบบส่งน้ำเข้ากับท่อส่งน้ำเดิม	1.00	งาน	10,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	
									รวม 2
									168,000.00
3	งานติดตั้งตู้บ่อน้ำ								
3.1	เครื่องสูบน้ำแบบซึมมีลชนิด ขนาด 3 แกรงน้ำ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมระดับอัตโนมัติ	1.00	เครื่อง	45,000.00	45,000.00	3,000.00	3,000.00	48,000.00	
									รวม 3
									48,000.00