

บัญชีประมาณราคากลาง

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 วัดเขาชีงว-เขาตัง
ปริมาณงาน ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 วัดเขาชีงว-เขาตัง โดยการเจาะบ่อบาดลึกลงไป ๒6 เมตร ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 3 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งประปาชนิดถังเหล็กแบบทรงกลมขนาดความจุ 20.00 ลูกบาศก์เมตร ความสูง 20.00 เมตร ซ่อมแซมที่ตีใหม่และติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบหัวฉีดชนิด 3 แรงม้า จำนวน 1 ชุด และ

เชื่อมต่อระบบส่งน้ำเข้าสู่แนวท่อเดิม ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ หมู่ที่ 2 ตำบลเขาชีงว อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

ประมาณราคาโดย นายเชิดศักดิ์ เกิดสมจิตร เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานบ่อบาด								
1.1	เจาะบ่อบาดลึกลงไป ๒6 เมตร ความลึกไม่น้อยกว่า 20 เมตร ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 3 ลบ.ม.	1.00	บ่อ			170,700.00	170,700.00	170,700.00	
รวม 1									
2	งานย้ายถังประปา								
2.1	งานฐานราก คอนกรีตเสริมเหล็กชนิดไม่ตอกเสาเข็ม (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)	1.00	ชุด	75,000.00	55,000.00	10,000.00	10,000.00	85,000.00	
2.2	งานติดตั้งประปา (ถังเหล็กกับน้ำทรงกลมใหญ่ ขนาดความจุ 20ลบ.ม. สูง 20เมตร พร้อมซ่อมแซมพื้นทรายทำสี ทาสีภายนอกและภายใน ย้ายจุดติดตั้งงานระบบไฟฟ้า	1.00	ตั้ง		0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	
2.3		1.00	ระบบ	5,000.00	5,000.00	3,000.00	3,000.00	8,000.00	
2.4	งานเชื่อมต่อระบบส่งน้ำเข้ากับท่อส่งน้ำเดิม	1.00	งาน	10,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	
รวม 2									168,000.00