โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายจอมพจน์ ถึงบ้านนางบุญสม ทับเนียม

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ระยะทาง 260.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 910.00 ตารางเมตร

12 พ.ค. 2564

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | $F_N$ | ราคาต่อหน่วย x $F_N$ | ราคากลาง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม | ตร.ม. | 1,170.00 | 2.84 | 3,322.80 | 1.3607 | 3.86 | 4,521.33 |
| 2 | งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต | ลบ.ม. | 45.50 | 644.58 | 29,328.39 | 1.3607 | 877.08 | 39,907.14 |
| 3 | ผิวทางปรีสแลบด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม. | ตร.ม. | 910.00 | 347.04 | 315,806.40 | 1.3607 | 472.22 | 429,717.77 |
| 4 | Expansion Joint | ม | 17.50 | 165.33 | 2,893.28 | 1.3607 | 224.96 | 3,936.89 |
| 5 | Contraction Joint | ม. | 161.00 | 107.98 | 17,384.78 | 1.3607 | 146.93 | 23,655.47 |
| 6 | Longitudinal Joint | ม. | - | - | - | - | - | - |
| 7 | งานไหล่ทาง | ลบ.ม. | 52.00 | 227.24 | 11,816.48 | 1.3607 | 309.21 | 16,078.68 |
| | | | | | 380,552.13 | | รวม | 517,817.28 |
| | | | | | ตัวอักษร (-ห้าแสนบาทถ้วน-) | | ปรับยอด | 500,000.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ① | ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง | = | 380,552.13 |
| ② | ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ | = | - |
| ③ | ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง | = | 1.3607 |
| ④ | ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = 1+[ /( x )] | | 1.0000 |
| ⑤ | ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ(Factor $F_N$) = x | = | 1.3607 |

13 พ.ค. 2564