

โครงการ ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านนายเดช แก้วกาญจน์

สถานที่ หมู่ 2 ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี


ขุดเจาะบ่อบาดาล ชนิด บ่อปิดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 ท่อ PVC. ชั้น 13.5 มอก. 17-2532 พร้อมเทคอนกรีตปากบ่อ ขนาด ปริมาณงาน กว้าง 1.5.00 เมตร ยาว 1.5.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2.25.00 ตารางเมตร และติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ชนิดมอเตอร์จุ่มได้น้ำ

แบบใช้ไฟฟ้า AC. 220 V. 3 แรงม้า ขนาด 2 นิ้ว พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย

วันที่ 27 ส.ย. 2566

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
	รวมงานต้นทุน รายการที่ 1	269,228.40		269,228.40	คิดค่างานรวม Factor F
	รวมงานต้นทุน รายการที่ 2	39,410.34		39,410.34	งานครุภัณฑ์ ไม่มี Factor F
	รวมงานต้นทุน รายการที่ 3	11,961.02		11,961.02	
				-	
				-	
				-	
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			320,599.76	
สรุป	คิดเป็นค่าก่อสร้างประมาณ			320,000.00	
- สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน -					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


..... ประธานกรรมการ

(นายเทิดศักดิ์ เกิดสมจิตร)

ผู้อำนวยการกองช่าง


..... กรรมการ

(จ.ส.ต.สมหวัง ชินเวช)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ


.....

(นายปัญญา วัฒนพร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม


..... กรรมการ

(นายธีรกร หอมแก้ว)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

อนุมัติ


.....

(นายสมพงษ์ สุธาพนธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม

3 ก.ย. 2566

บัญชีประมาณราคากลาง

ชื่อโครงการ ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านนายเดช แก้วกาญจน์พงศ์

ปริมาณงาน ขุดเจาะบ่อบาดาล ชนิด บ่อเปิดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 ฟุต PVC. ชั้น 13.5 มอก. 17-2532 พร้อมเทคอนกรีตปากบ่อ ขนาด กว้าง 1.5.00 เมตร ยาว 1.5.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2.25.00 ตารางเมตร และติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดมอเตอร์จุ่มได้น้ำแบบใช้ไฟฟ้า AC. 220 V. 3 แรงม้า ขนาด 2 นิ้ว พร้อมติดตั้งป้ายประกาศสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ หมู่ 2 ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

วันที่ 27 ส.ย. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุถึงของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ	
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน			
1	งานเจาะบ่อบาดาล								งานเจาะบ่อบาดาล ใช้ราคาจากอัตรางานต่อหน่วย สำนักงบประมาณ รัตนวศ 2565 (ค่าเฉลี่ยความลึก 45 - 100 เมตร) ท่อ PVC. ชั้นคุณภาพ 13.5 Ø 6"	
	1.1 เจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø 6 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	120.00	เมตร			2,243.57	269,228.40	269,228.40		
	- ท่อกรู ท่อ PVC. ชั้น 13.5 มอก. 17-2532 Ø 6 นิ้ว									
	- ท่อกรอง ท่อ PVC. ชั้น 13.5 มอก. 17-2532 Ø 6 นิ้ว									
	- ท่อรับทราย ท่อ PVC. ชั้น 13.5 มอก. 17-2532 Ø 6 นิ้ว									
	- กรวดคัด ขนาด 1/4" - 1/2"									
	- คอนกรีตปากบ่อ									
		รวม 1.							269,228.40	
2	งานเครื่องสูบน้ำ									
	3.1 เครื่องสูบน้ำชนิดมอเตอร์จุ่มได้น้ำแบบใช้ไฟฟ้า AC. 220 V. ขนาด 3 แรงม้า ใบพัด ไม่น้อยกว่า 22 ใบ ท่อส่งน้ำ 2 นิ้ว ปริมาณน้ำ ไม่น้อยกว่า 100 ลิตร/นาที พร้อมอุปกรณ์ควบคุมแบบอัตโนมัติ	1.00	ชุด	25,700.00	25,700.00	4,350.00	4,350.00	30,050.00		
	2.2 ท่อส่งน้ำในบ่อ PVC. ชั้น 13.5 มอก. 17-2532 Ø 2 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ ต่อ เชื่อม	22.00	ท่อน	425.47	9,360.34		0.00	9,360.34		
		รวม 3							39,410.34	

