

บัญชีประมาณการ

ปร.5

สรุปผลการประมาณราคาโครงการ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณบ้านนางยอด แผลงเคซา หมู่ที่ 12

ปริมาณงาน ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณบ้านนางยอด แผลงเคซา โดยการเจาะบ่อบาดาลชนิดบ่อเปิด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง6นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า120เมตร ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 3 ลบ.ม. พร้อมย้ายถังประปาชนิดถังเหล็กแบบทรงกลมแป้น ขนาดความจุ 20.00 ลูกบาศก์เมตร ความสูง 20.00 เมตร ซ่อมแซมทำสีใหม่และติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบซัมเมิตซีเบิต ขนาด 3 แรงม้า จำนวน 1 ชุด และเชื่อมต่อระบบส่งน้ำเข้าสู่แนวท่อเดิม ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธุ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

ประมาณการ วันที่ 27 ส.ย. 2566

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานเจาะบ่อบาดาล	260,000.00		260,000.00	Factor F
2	งานปรับปรุงถังประปา	121,000.00	1.3056	157,977.60	
2	เครื่องสูบน้ำ	48,000.00		48,000.00	
				-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.0%
				-	- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
				-	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			465,977.60	
สรุป	คิดเป็นค่าก่อสร้างประมาณ			465,900.00	
สี่แสนหกหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเทตศักดิ์ เกิดสมจิตร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวุฒิภัก จันทร์เมฆา)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม

ลงชื่อ.....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(จ.ส.ต.สมหวัง ชินเวช)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ



(นายปัญญา วัฒนาพร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม

อนุมัติ



(นายสมพงษ์ สุธาพน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม

30 ส.ย. 2566

บัญชีประมาณราคากลาง

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณบ้านนางยอด แผลงเคหา หมู่ที่ 12

ปริมาณงาน ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณบ้านนางยอด แผลงเคหา หมู่ที่ 12 โดยการเจาะบ่อบาดาลชนิดบ่อเปิด Ø6นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า120เมตร ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 3 ลบ.ม. พร้อมย้ายถังประปาชนิดถังเหล็กแบบทรงกลมเปลว ขนาดความจุ 20.00 ลูกบาศก์เมตร ความสูง 20.00 เมตร ซ่อมแซมทำสีใหม่และติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบซัมเมิตซี เปิด ขนาด 3 แรงม้า จำนวน 1 ชุด และเชื่อมต่อระบบส่งน้ำเข้าสู่แนวท่อเดิม ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ หมู่ที่ 12 ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

ประมาณราคาโดย นายเทิดศักดิ์ เกิดสมจิตร

เมื่อวันที่ 27 ส.ย. 2566

๕๕

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.00	งานบ่อบาดาล								
1.10	เจาะบ่อบาดาลชนิดบ่อเปิด Ø6นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า120เมตร ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 3 ลบ.ม.	1.00	บ่อ			260,000.00	260,000.00	260,000.00	
	รวม 1							260,000.00	
2.00	งานย้ายถังประปา								
2.10	งานฐานราก คอนกรีตเสริมเหล็กชนิดไม่ตอกเสาเข็ม	1.00	ชุด	45,000.00	45,000.00	15,000.00	15,000.00	60,000.00	
2.20	งานลึ้มถังประปา (ถังเหล็กเก็บน้ำทรงกลมเปลว) ขนาดความจุ 20.00ลบ.ม. สูง20.00เมตร พร้อมซ่อมแซมพันทรายทำสี ทาสีภายนอกและภายใน ย้ายจุดติดตั้ง	1.00	ถัง		-	44,000.00	44,000.00	44,000.00	
2.30	งานระบบไฟฟ้า	1.00	ระบบ	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	
2.40	งานเชื่อมต่อระบบส่งน้ำเข้ากับท่อส่งน้ำเดิม	1.00	งาน	5,000.00	3,000.00	4,000.00	4,000.00	7,000.00	
	รวม 2							121,000.00	

27 ส.ย. 2566

3.00	งานเครื่องสูบน้ำ								
3.10	เครื่องสูบน้ำแบบซัมเมิตซีเบิด ขนาด 3 แรงม้า พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมแบบอัตโนมัติ	1.00	เครื่อง	45,000.00	45,000.00	4,000.00	4,000.00	48,000.00	
			รวม 3					48,000.00	

30 ส.ย. 2566