

บัญชีประมาณราคากลาง

1/2

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำประปาหมู่บ้าน สายเขาเตี้ย หมู่ที่ 2 ตำบลเขาชะงุ้ม โดยวางท่อ PVC. มอก.ชั้น 8.5 (สีฟ้า)ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ชนิดบานหัวประสานด้วยน้ำยา ความยาวไม่น้อยกว่า 1400 เมตร จำนวนท่อไม่น้อยกว่า 350 ท่อน พร้อมฝังกลบเรียบร้อยและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน 1 ป้าย ตีเนินการ ณ หมู่ที่ 2 ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม สถานที่ หมู่ที่ 2 ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี วันที่ประมาณราคา 15 พ.ค. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุสิ่งของ		แรงงาน		รวมวัสดุสิ่งของและแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน(บาท)	หน่วยละ	จำนวนเงิน(บาท)		
1	งานขุดดินแนววางท่อและฝังกลบความลึก	1,400.00	เมตร	-	-	25.00	35,000.00	35,000.00	
2	จากระดับดินเดิมถึงท่อกว่ไม่น้อยกว่า 0.30 ม.								
	งานวางท่อพีวีซีและเชื่อมประสานท่อ								
	- ท่อ PVC Class 8.5 (สีฟ้า) 2" ชนิดบานหัวประสานด้วยน้ำยา	350.00	ท่อน	171.00	59,850.00	50.00	17,500.00	77,350.00	
	- วาล์ว PVC Ø 2"	4.00	อัน	85.00	340.00	-	-	340.00	
	สามทาง 2 ถล 6 หุน	2.00	ตัว	36.09	72.18	-	-	72.18	
	กาวทาท่อ 500 g.	7.00	กระป๋อง	250.00	1,750.00	-	-	1,750.00	
	งอถาก 2"	3.00	ตัว	27.70	83.10	-	-	83.10	
รวมราคาวัสดุสิ่งของและแรงงาน								114,595.28	