

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบล เขาชะงุ้ม

แบบ ปร. 5

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสายคลองชลประทาน ถึงบ้านนายชาคริต แยมนาม
 ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง ยาว 210.00 เมตร หนา 5.00 เซนติเมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 840.00 ตารางเมตร
 และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย จำนวน 1โครงการดำเนินการ ณ หมู่ 4 ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัด ราชบุรี

วันที่ประมาณราคา 1-3 ก.พ. 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงานรวม เป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวมเป็น เงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	365,408.40	1.3624	497,832.40	เงื่อนไข
2	ประเภทงานชลประทาน	-	1.3375	-	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%
3	ป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ				เงินประกันผลงานหัก.....0.....% ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%
สรุป				497,832.40	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			497,832.00	
	ตัวอักษร	(-สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสามสิบสองบาทถ้วน-)			

ขนาดหรือเนื้อที่ผิวจราจร 840.00 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 592.66 บาทต่อตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเทิดศักดิ์ เกิดสมจิตร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวุฒิมักดิ์ จันทร์เมฆา)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม

เห็นชอบ

(นายปัญญา วัฒนาวรร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม

ลงชื่อ.....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(จสต.สมหวัง ชินเวช)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

อนุมัติ

(นายสมพงษ์ สุภาพจน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม

16 ก.พ. 2567

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสายคลองชลประทาน ถึงบ้านนายชาคริต เข้มนาม

ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง ยาว 210.00 เมตร หนา 5.00 เซนติเมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 840.00 ตารางเมตร

13 ก.พ. 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
1	งานชั้นพื้นทาง							
	1.1งาน เกรดทาง	ตร.ม.	1,050.00	1.34	1,407.00	1.3624	1.83	1,916.90
	1.2งาน วัสดุคัดเลือก ลูกรีงหนา 0.15 เมตร	ลบ.ม.	126.00	200.00	25,200.00	1.3624	272.48	34,332.48
	1.3งาน ชั้นพื้นทาง หินคลุกหนา 0.15 เมตร	ลบ.ม.	126.00	400.00	50,400.00	1.3624	544.96	68,664.96
2	งานผิวจราจร							
	2.1 งาน Prime Coat	ตร.ม.	1,050.00	38.10	40,005.00	1.3624	51.91	54,502.81
	2.2 Asphalt Concrete หนา 5 ซม.	ตร.ม.	840.00	295.71	248,396.40	1.3624	402.88	338,415.26
					365,408.40		รวม	497,832.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	=	365,408.40
② ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
③ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3624
④ ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = 1+[(②)/(①x③)]	=	1.0000
⑤ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor F _N) =	x	1.3624