บัญชีประมาณราคากลาง

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างระบบประปา บ้านนายวิโรจน์ หมู่ที่ 1 โดยการขุดลอกสระเก็บน้ำดิบ กว้าง25.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร ลึก 5.00 เมตร ตะกอน หนา 3.00 เมตร พร้อมย้ายถังประปาแบบถังเหล็ก ทรงแชมเปญ ขนาด สูง 15 เมตร 15ลูกบาศก์เมตร ปรับปรุงโดยการเพิ่มความสูง เป็น 20 เมตร ทำสีใหม่ และติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบซัมเมิสซีเบิล ขนาด 3 แรงม้า จำนวน 1 ชุด ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย ดำเนินการ ณ หมู่ที่ 1 ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

สถานที่ หมู่ที่ 1 ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

- 9 มี.ค. 2563

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุสิ้นเปลือง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	**งานขุดลอก**								
	ขุดลอก บ่อเก็บน้ำดิบ	9,000.00	ลบ.ม.		0.00	25.99	233,910.00	233,910.00	
								233,910.00	
2	**งานย้ายถังประปา**								
	2.1งานฐานราก								
	- ฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดไม่ตอกเสาเข็ม	1.00	ฐาน	75,000.00	75,000.00	13,200.00	13,200.00	88,200.00	
	2.2งานหอถังประปา								
	- งานล้มหอถังประปา (ถังเหล็กเก็บน้ำแชมเปญ) ขนาดความจุ 15 ลบ.มสูง 15.00 เมตร พร้อมต่อขยายความสูง เป็น 25.00 เมตร ซ่อมแซมพ่นทราย ทำสีภายนอกและภายในย้ายขดติดตั้ง	1.00	ถัง		0.00	94,000.00	150,000.00	150,000.00	
	2.3งานไฟฟ้า								
	-งานขยายเขตไฟฟ้า	1.00	งาน	80,000.00	80,000.00		0.00	80,000.00	
	-ระบบไฟฟ้า	1.00	ระบบ	5,000.00	5,000.00	3,000.00	3,000.00	8,000.00	
	2.4งานระบบ								
	-เชื่อมต่อระบบส่งน้ำเข้ากับท่อส่งน้ำเดิม	1.00	งาน	10,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	
							รวม	**341,200.00**	
3	**งานเครื่องสูบน้ำ**								
	-เครื่องสูบน้ำแบบซัมเมิสซีเบิล ขนาด 3 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ ควบคุมแบบอัตโนมัติและ แห ติดตั้ง	1	ชุด	45,000.00	45,000.00	3,000.00	3,000.00	48,000.00	
								48,000.00	